



Nadarzyn, dnia 01.02.2021r

Maciej Janisiów
05-805 Otrębusy, ul. Czeremchy 11
NIP 5342279901, Regon 141754416

Janisiów
0202

Urząd Gminy Nadarzyn
Ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26 stycznia 2021r., oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, składam ofertę na : **Uporządkowanie, oczyszczenie działki 81/3 w m. Młochów**, zgodnie z przedmiarem robót. Wartość wykonania prac: 101.000,00 zł

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT 23%.
Termin realizacji 60 dni.

Maciej Janisiów
05-805 Otrębusy, ul. Czeremchy 11
NIP 5342279901, Regon 141754416

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oczyszczenie terenu działki nr ew 81/3 wraz z rozbiórką budynków					
1 4510000-8 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 d.1 0104-06	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 56-65 cm)	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
2	KNR 2-01 d.1 0106-06	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
3	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
4	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 15 km	mp		
		43*0,85	mp	36,550	
				RAZEM	36,550
5	KNR 4-051 d.1 0313-01	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		6*0,8*0,8	m ³	3,840	
				RAZEM	3,840
7	KNR 4-051 d.1 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 45261900-3 Rozbiórka rynien i obróbek blacharskich:					
8	KNR 4-04 d.2 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,5*2+12	m	35,000	
				RAZEM	35,000
9	KNR 4-04 d.2 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6,92*0,15*2*2+17,36*0,3+10,52*2*0,15	m ²	12,516	
				RAZEM	12,516
3 45421000-4 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej					
10	KSNR 3 d.3 0701-04 analogia	Wykucie z muru okien	m ²		
		R=0,3 M=0 S=0,5 1,47*1,47*6	m ²	12,965	
				RAZEM	12,965
11	KSNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru drzwi i bram garażowych	m ²		
		R=0,3 M=0 S=0,5 2,1*1,5 2,5*2,5*3	m ² m ²	3,150 18,750	
				RAZEM	21,900
4 45111100-9 Rozbiórka pokrycia dachu i więźby dachowej					
12	KNR 4-04 d.4 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		7,0*12,5 12,0*7,0*2	m ² m ²	87,500 168,000	
				RAZEM	255,500
13	KNR 4-04 d.4 0403-03	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		poz.12	m ²	255,500	
				RAZEM	255,500
14	KNR 4-04 d.4 0403-06	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych	m ²		
		poz.12	m ²	255,500	
				RAZEM	255,500
5 45111100-9 Rozebranie elementów stropu					
15	KNR 4-04 d.5 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m ³		
		11,5*5,0*0,15	m ³	8,625	

Pruszkowska

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,625
6	45111100-9	Roboty rozbiórkowe ścian, kominów			
16	KNR 4-04 d.6 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej Mury konstrukcyjne 0,38*0,5*5*2,2*2 0,38*3,0*(11,5+5,0)*2 0,25*2,5*(3,0*2+7,0) 0,25*2,7*(10,8+4,7) 0,25*3,3*(12+6,0)*2 0,25*2,8*5,8*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4,180 37,620 8,125 10,463 29,700 8,120	
				RAZEM	98,208
17	KNR 4-04 d.6 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy (7,2*0,48*1,2)	m ³ m ³	 4,147	
				RAZEM	4,147
7	45111220-6	Załadunek i transport gruzu			
18	KNR 4-04 d.7 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze - gruzu z cegły i pustaków poz.15 poz.16+poz.17	m ³ m ³ m ³	 8,625 102,355	
				RAZEM	110,980
19	KNR 4-04 d.7 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km poz.18	m ³ m ³	 110,980	
				RAZEM	110,980
8	45111100-9	Rozebranie podłóg drewnianych i podłóży betonowych			
20	KNR 4-04 d.8 0405-02 z.o. 3.1.	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 78	m ² m ²	 78,000	
				RAZEM	78,000
21	KNR 4-04 d.8 0405-04 z.o. 3.1.	Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.20	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000
9	45111100-9	Rozebranie ścian fundamentowych poniżej terenu ziemi			
22	KNR 4-04 d.9 0101-04 z.o. 3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0,38*1,3*(11,5+5,0)*2 0,25*1,3*(3,0*2+7,0) 0,25*1,3*(10,8+4,7) 0,25*1,3*(12+6,0)*2 0,25*1,3*5,8*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 16,302 4,225 5,038 11,700 3,770	
				RAZEM	41,035
23	KNR 4-04 d.9 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze - gruzu z cegły i pustaków typu MURANÓW poz.22	m ³ m ³	 41,035	
				RAZEM	41,035
24	KNR 4-04 d.9 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km poz.23	m ³ m ³	 41,035	
				RAZEM	41,035
10	45111220-6	Transport			
25	KNR 4-04 d.10 1107-01 1107-04	Transport materiałów z rozbiórki i elementów wyposażenia budynków samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość 15 km 2*8	t t	 16,000	
				RAZEM	16,000
26	kalk. własna d.10	Utylizacja płyt falistych pochodzących z rozbiórki poz.12	m ² m ²	 255,500	
				RAZEM	255,500
11	45112712-9	Zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu			
27	kalk. własna d.11	Dostarczenie piasku na budowę do zasypania wykopu poz.22	m ³ m ³	 41,035	
				RAZEM	41,035

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.11	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.27	m ³		
			m ³	41,035	
				RAZEM	41,035
12		Demontaż ogrodzenia wraz z utylizacją			
29 d.12	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
30 d.12	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km (200*1,5+100*4,5)/1000	t		
			t	0,750	
				RAZEM	0,750